

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจ้อนิริง บ้านบาด หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจ้อนิริง บ้านบาด หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,360 ตารางเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.บาเจาะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 891,500.00 บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจ้อนิริง บ้านบาด หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจ้อนิริง บ้านบาด หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นเงิน 891,500.00 บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายมะรือฟา มามะ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวไยนะ เจ๊ะเลาะ กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวรุสมิณี แซ่แข็ง กรรมการ
- ๗.๔
- ๗.๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โทร. 073-709884-885

ที่ นธ 76503/- วันที่ ๙ เมษายน 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนิง บ้านบาดง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนิง บ้านบาดง หมู่ที่ 6

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ที่ 108/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนิง บ้านบาดง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะกำหนด) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาร่วมกันกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีมติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนิง บ้านบาดง หมู่ที่ 6 ในราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 891,500.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะรอฟา มามะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไยนะ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุสมิณี แซ่เซ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

- เพื่อโปรดทราบ



เห็นชอบในการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนิง บ้านบาดง หมู่ที่ 6 ตำบลบาเจาะ ของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ที่ 108/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ในราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 891,500.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

☐ ไม่เห็นชอบ.....

☐ ไม่เห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เนื่องจาก.....

☐ อื่น ๆ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางมัสติณี เจนิ)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอัสมาะ ทะยิมะมิง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

☒ เห็นชอบในการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พงจื๋อนิริง บ้านบาด หมู่ที่ 6 ตำบลบาเจาะ ของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล บาเจาะ ที่ 108/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ในราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 891,500.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

☐ ไม่เห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เนื่องจาก.....

☐ อื่น ๆ

(ลงชื่อ).....

(นายวิสันต์ อาแว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

พิจารณาแล้ว

☒ เห็นชอบ/อนุมัติกับการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ ของคณะกรรมการฯ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพจื๋อนิริง บ้านบาด หมู่ที่ 6 ตำบลบาเจาะ ของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ที่ 108/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ในราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 891,500.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

☐ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

☐ อื่น ๆ

(ลงชื่อ).....

(นายตอพา อุแล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจิ้งจอก ช่วงที่1และ2 หมู่ที่ 6 บ้านบาดง
 ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่2ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต่อ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	607,367.09	1.3984	849,342.14	0
	นิติ ครม. 5%			891,809.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่างานต้นทุน				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			891,809.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			891,000.00	
	(แปลนถนนกำหนดพื้นที่ถนน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายมะรอฟา มามะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวไยนะ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวรุสมิณี แซ่เซ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจวนิจ ช่วงที่1และ2 หมู่ที่ 6 บ้านบาง

ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่2ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบเลขที่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะกำหนด

คำนวณเมื่อวันที่

8 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,360.00	1.27	1,727.20	1.3984	1.78	2,415.32
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกระเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม	ลบ.ม.	68.00	325.23	22,115.64	1.3984	454.80	30,926.51
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3984	-	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,360.00	424.48	577,292.80	1.3984	593.59	807,286.25
	4.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	146.57	732.85	1.3984	204.96	1,024.82
	4.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	40.00	95.66	3,826.40	1.3984	133.77	5,350.84
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	30.00	55.74	1,672.20	1.3984	77.95	2,338.40
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.	ลูก						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	0.00	311.02	0.00	1.3984	434.93	
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					607,367.09	TOTAL		849,342.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	849,342.14
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (แรงจูงใจ5%)	=	891,809.25
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3984
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	891,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	1360.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	655.15 บาท/ตร.ม.	